

## 招标控制价

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：川茶集团科技园初制车间环氧地坪漆工程\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101005001	环氧地坪漆	1. 基层处理：将光滑的瓷砖表面打磨至粗糙，清理瓷砖表面和瓷砖缝隙的浮沙、杂质、油污等，并清扫浮尘；瓷砖与瓷砖之间的缝隙使用环氧树脂或者伸缩缝专用骨料进行灌浆处理；对空鼓、损坏的瓷砖（含基层）进行拆除，并清理瓷砖下基层垃圾并清扫浮尘，使用水泥砂浆找平，面层打磨；对已拆除的冻库地面进行水泥砂浆找平恢复 2. 底层漆材料种类：环氧自流平底漆二遍 3. 中层漆材料种类：环氧自流平中漆二遍 4. 面层面漆材料种类：环氧自流平面漆一遍 5. 面漆颜色：满足业主要求 6. 建渣外运考虑在综合单价中，不再进行单独计取 7. 其他：本项目位于业主已建成生产车间内，根据实际情况需要，业主需要对设备、管道等进行搬迁和重新安装，因此，施工单位需满足业主要求进行分段施工；需对已完部分工程进行成品保护；需要对在搬迁和安装过程中损坏的地面进行重新修复，成品保护费和地面修复费已经综合考虑到总价当中，不再单独计取任何费用 8. 此单价为全费用综合单价：包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、竣工档案编制费、风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、政策性文件规定等一切承包范围的所有费用	m <sup>2</sup>	3600		
合 计							